

ANEXO III.2**MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS**

TOMADA DE PREÇO N ° ____/____

PROCESSO N ° ____/____

LOTE 2

MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS						
Data Base:	AGOSTO/22		BDI:	17,00		
Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
		ESTRUTURAS NAUTICAS - MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS COM CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
		CANTEIRO (INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)				
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1530		ESTRUTURAS NAUTICAS - MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		1,00		
1530.01		RAMPAS NAUTICAS				
1530.01.01		PAVIMENTO RIGIDO				
1530.01.01.01	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	204,00		
1530.01.01.02	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e trans	M2	204,00		
1530.01.01.03	54.01.190	Sub-base ou base pedra rachão	M3	102,00		
1530.01.01.04	54.01.210	Base de brita graduada	M3	40,80		
1530.01.01.05	54.01.300	Pavimento de concreto rolado (concreto pobre) para base de pavimento rígido	M3	30,60		
1530.01.01.06	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	301,92		
1530.01.01.07	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	46,92		

1530.01.01.08	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	M3	46,92		
1530.01.01.09	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	173,40		
1530.01.01.10	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	173,40		
1530.01.02		OBRA AUXILIAR				
1530.01.02.01	11.50.001	Ensecadeira com sacos de areia	M3	46,00		
1530.01.02.02	11.50.002	Desmonte de ensecadeira com sacos de areia, carregamento, transporte até 1 quilômetro, des	M3	36,80		
1530.01.03		TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTAFORA				
1530.01.03.01	05.10.025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15º km	M3	250,80		
1530.01.03.02	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	209,00		

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)