

ANEXO III.2**MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS**

TOMADA DE PREÇO N ° ____/____

PROCESSO N ° ____/____

LOTE 3

ESTRUTURAS NAUTICAS - MUNICIPIO DE PIRAJU						
Data Base:	FEVEREIRO/22		BDI:	17,00		
Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
		ESTRUTURAS NAUTICAS - MUNICIPIO DE PIRAJU COM CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
		CANTEIRO (INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)				
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1531		ESTRUTURAS NAUTICAS - MUNICIPIO DE PIRAJU		1,00		
1531.01		RAMPAS NAUTICAS				
1531.01.01		PAVIMENTO RIGIDO				
1531.01.01.01	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	125,40		
1531.01.01.02	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e trans	M2	125,40		
1531.01.01.03	54.01.190	Sub-base ou base pedra rachão	M3	25,08		
1531.01.01.04	54.01.210	Base de brita graduada	M3	25,08		
1531.01.01.05	54.01.300	Pavimento de concreto rolado (concreto pobre) para base de pavimento rígido	M3	18,81		
1531.01.01.06	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	185,59		
1531.01.01.07	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	28,84		
1531.01.01.08	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	M3	28,84		

1531.01.01.09	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	106,59		
1531.01.01.10	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	106,59		
1531.01.02		PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO				
1531.01.02.01	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	60,00		
1531.01.02.02	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-le	M2	60,00		
1531.01.02.03	54.01.210	Base de brita graduada	M3	12,00		
1531.01.02.04	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sex	M2	60,00		
1531.01.02.05	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	21,00		
1531.01.02.06	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	21,00		
1531.01.03		OBRA AUXILIAR				
1531.01.03.01	11.50.001	Ensecadeira com sacos de areia	M3	63,00		
1531.01.03.02	11.50.002	Desmonte de ensecadeira com sacos de areia, carregamento, transporte até 1 quilômetro, des	M3	50,40		
1531.01.04		TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTAFORA				
1531.01.04.01	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km a	M3	155,70		
1531.01.04.02	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	129,75		

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)